



URZĄD MIASTA
RAWA MAZOWIECKA
Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 5
96-200 Rawa Mazowiecka
tel. (46) 814 47 11, fax. (46) 814 43 23

Znak: RGI.271.2.2017

Rawa Mazowiecka, 2016-03-06

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy

WYJAŚNIENIA (nr 4) ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Zamawiający, w nawiązaniu do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Rewaloryzacja zabytkowego parku miejskiego w Rawie Mazowieckiej”**, odpowiada na przesłane pytania:

Pytanie nr 1:

W załączonym opisie będącym załącznik SIWZ widnieje zapis, że Wykonawca musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną 2 000 000,00 zł, natomiast w ogłoszeniu o zamówieniu wymagana polisa ma wartość 1 000 000,00 zł. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności kwot, którą z nich należy brać pod uwagę?

Odpowiedź nr 1:

Zgodnie z rozdziałem V pkt 1. SIWZ oraz SEKCJI III.1.2) o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający uzna warunek za spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł, lub dla walut obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym zamieszczone zostało ogłoszenie o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Zamawiający w celu zbadania sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawców wymaga złożenia przez każdego z nich w ofercie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale V pkt 1 SIWZ (w tym warunku określonego w rozdziale V pkt.1.1.). Zamawiający w dalszej kolejności będzie postępował zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale VI.

Zapis z rozdziału III pkt. 6.1 SIWZ odnosi się tylko do Wykonawcy, z którym zostanie podpisana Umowa na wykonanie zadania.

Zgodnie z rozdziałem III pkt 6.1 SIWZ Zamawiający wymaga by Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu zamówienia posiadał aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w ramach przedmiotu zamówienia pn.: **„Rewaloryzacja zabytkowego parku miejskiego w Rawie Mazowieckiej”** na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż **2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych 00/100)** lub dla walut obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym zamieszczone zostało ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jest to ubezpieczenie, którym musi być objęta przedmiotowa inwestycja. Ma być ona zgodnie z zapisami §5 ust. 1 pkt. 21) Załącznika nr 3 (umowy) dostarczona Zamawiającemu tylko przez wyłonionego Wykonawcę w terminie do 10 dni od daty zawarcia umowy.

Pytanie nr 2:

Zamawiający w załączonej dokumentacji projektowej – Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu uwzględnił wykonanie powierzchni piaskowych na terenach placu zabaw i pod urządzenia sportowe, natomiast brak jest jakiegokolwiek pozycji w przedmiarach, świadczącej o konieczności wyceny piachu do kontraktu. Prosimy o zweryfikowanie i uzupełnienie braków w kosztorysach.

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z rozdziałem XII pkt 2. SIWZ „Wykonawca może dopisywać pozycje, jeśli potrzeba ich wprowadzenia wynika z dokumentacji.” oraz zgodnie z rozdziałem XII pkt 5. „Wynagrodzenie ryczałtowe brutto wskazane w §7 umowy stanowi wynagrodzenie obejmujące wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z załączonych kosztorysów ofertowych, jak również w nich nieujęte, a niezbędne do realizacji zadania i osiągnięcia efektu końcowego.”.

Pytanie nr 3:

Prosimy o konkretne sprecyzowanie czy opisany w SIWZ 3 letni okres gwarancji obejmuje również pielęgnację drzew, krzewów i wszelkiej roślinności zawartej w kontrakcie?

Odpowiedź nr 3:

Przewidziane do realizacji prace pielęgnacyjne mają charakter jednorazowy ściśle związany z procesem rewaloryzacji i nie są związane z bieżącą eksploatacją i utrzymaniem Parku Miejskiego.

Zamawiający wyjaśnia, iż 3 letni okres gwarancji w odniesieniu do pielęgnacji zieleni obejmował będzie wzmocnienia (wiązania) mechaniczne pni i konarów zapobiegające złamaniom i rozłamaniom.

Pytanie nr 4:

Zamawiający zamieścił w dokumentacji projektowej zagospodarowanie zieleni, zestawienie roślin użytych do projektu z uwzględnieniem wielkości i ilości. W punkcie 30 tabeli, a konkretnie dotyczy krzewu *Taxus baccata* ‘fastigiata’ *Cis* pospolity brak jest informacji określającej ilość i wielkość. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający wyjaśnia, iż przedmiotowa pozycja w tabeli (nr 30. – *Taxus baccata* ‘fastigata’ *Cis* pospolity) została podana omyłkowo i nie należy jej uwzględniać.

Pytanie nr 5:

Zamawiający w przedmiarze drogowym użył stwierdzenia „materiał z odzysku” i „materiał Inwestora” cytując: „Nawierzchnie z brukowca z kamienia narzutowego o wymiarach 13-17 cm materiał z rozbiórki w ilości 156 m²” i „Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce żwirowej materiał Inwestora w ilości 2337.60 m²”. Czy Inwestor dysponuje wystarczającą ilością kostki na ułożenie z niej całej projektowanej powierzchni, biorąc pod uwagę, że jest to kostka tzw. nieregularna i zachodzi ryzyko odpadu? Prosimy o wyczerpującą odpowiedź.

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający, mając na uwadze ryzyko odpadu, potwierdza, że dysponuje wystarczającą ilością kostki na ułożenie z niej całej projektowanej powierzchni.

Pytanie nr 6:

Jaki procent projektowanego ogrodzenia placu zabaw jest do renowacji, a jaki procent do całkowitej wymiany? Prosimy o uzupełnienie informacji.

Odpowiedź nr 6:

Zamawiający rezygnuje z renowacji i ponownego wykorzystania przęseł istniejącego ogrodzenia placu zabaw. Należy wykonać nowe ogrodzenie o podanych niżej parametrach:

- wymiary: długość podstawowego modułu ogrodzeniowego 324 cm, wysokość z słupkami 125 cm, wysokość bramy wjazdowej do ok. 129 cm
- kolor: analogicznie do kolorystyki mostku na rzece Rawce

Materiał wykonania:

- przęsła - drewno dębowe impregnowane
- słupki z profilu zimnogiętego stalowego 120 x 120 cm.

Pytanie nr 7:

Prosimy o jednoznaczne sprecyzowanie z jakiego materiału ma być wykonana konstrukcja ławki, Zamawiający wymienił kilka opcji po przecinku. Czy mamy rozumieć, że jest to opis świadczący o możliwości wyboru dowolnego materiału? Cytuję „konstrukcja ławki wykonana z blachy grubości 12 mm, stali kwasoodpornej szlifowanej gatunek 304, cynkowanej i lakierowanej proszkowo, typu CORTEN”.

Odpowiedź nr 7:

Zamawiający wyjaśnia, że konstrukcja ławki ma zostać wykonana ze stali typu CORTEN o grubości 12 mm.

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Dariusz Misztal

