

OPIS INSTALACJI ODGROMOWEJ

Zwody poziome na dachu wykonać linką stalową Fd 50mm2 na podstawkach min 12,0cm w odległości co 1,3m
Wszystkiem metalowe elementy wystające na dachu (kominy, wentylatory, obróbki dachowe, wywietrzniki)
należy przyłączyć do instalacji zwodów poziomych.
Przwdoy odprowadzające wykonać linką j.w. w rvs n.u. lub w warstwie p.t.
Złącza kontrolne - krzyżakowe 4-śrubowe - wykonać w puszkach zamykanych (np.Poh150x150 na wysokości min0,4m.
Instalację uziemiającą wykonać w postaci otoku z bednarki ocynk FE/ZN 25x4, układając ją w ziemi na gł.0,8m i w odległości min. 1,0m od fundamentów budynku.
Złącza rozgałężne zabezpieczyć przed korozją smarując silikonem-pastą bezkwasową,

FINAL
FIRMA PROJEKTOWO-INWESTYCYJNA
90-031 Łodź, ul. Tuwima 95
tel/fax. (0 42) 632-23-73

PRAWA AUTORSKIE DOTYCZĄCE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA PRZYSŁUGUJĄ ARCHITEKTOWI: MARIUSZOWI GAWORCZYKOWI I SĄ OBJĘTE USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH Z DNIA 4 LUTEGO 1994R.

PRZEDSTAWIONY PROJEKT NIE MOŻE BYĆ POWIELANY, MODYFIKOWANY, WYKORZYSTYWANY W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI BEZ PISEMNEJ AUTORYZACJI PROJEKTANTA.

UWAGI
1. Wszystkie wymiary podano w centymetrach, rzędne w metrach, chyba, że jest to oznaczone inaczej.
2. Wymiary opisane literami wskazują, że dany wymiar jest jednakowy z innym opisanym tymi samymi literami i znajdującym się w tym samym ciągu wymiarowym
3. Nie należy odmierzać wymiarów na rysunku. Obowiązujące są tylko wartości liczbowe wymiarów
4. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzić w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta)

UWAGI

W przypadku okien położonych powyżej Im czyli poziomu tworzenia poziomego rzutu parteru zaznaczono je linią przerywaną jednocześnie zrezygnowano w tych miejscach z przedstawiania warstwy ocieplenia . Przy pomocy przerywanej kreski zademonstrowano również sposób rozmieszczenia leżaków tylko podczas trwania leżakowania.

NR	Data	Opis

Zmiany

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
Burmistrz Miasta
Rawa Mazowiecka

NAZWA I ADRES INWESTORA
Przedszkole Miejskie Nr.5
ul.Solidarności w Rawie Mazowieckiej

DRAWA ELEKTRYCZNA - INSTALACJA ODGROMOWA

TYTUŁ RYSUNKU
RZUT PRZYZIEMIA PO ROZBUDOWIE

Imię i nazwisko	Upr. Bud.	Podpis
PROJEKTANT Piotr Andrzejczak	114/94/WŁ	
WSPÓŁPRACA mgr inż. arch. Izabela Gapińska		
OPRAWDZAJĄCY		

NR RYS	SKALA	DATA	STRONA
	1:100	luty 2007	13