

Znak: RPI.271.36.2019

ZMIANA (nr 1) SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 zwanej dalej ustawą Pzp) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Rawie Mazowieckiej**” dokonuje się następujących zmian specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) Dotychczasowy zapis załącznika nr 6- dokumentacja projektowa (STWiOR):

5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania nawierzchni syntetycznej.

1. wysokość włókna min 50mm max 62mm
2. ilość pęczków min. 8900/m²
3. ilość włókien min 106.000/m²
4. waga całkowita min 3200 g/m²
5. waga włókna min 1700 g/m²
6. grubość włókna min. 360 mikronów
7. dtex min 15.500
8. wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu min. 110N/100mm
9. wyrywanie pęczka po starzeniu min 63N
10. przepuszczalność wody przez kompletny system min. 890 mm/h
11. przepuszczalność wody przez sama nawierzchnie min. 1600 mm/h
12. typ trawy: monofil
13. rodzaj trawy: polietylen
14. trawa tuftowana
15. dwa przekroje włókna: diamentowy i skręcony spiralnie lub jeden przekrój włókna : diamentowy wzmocniony kilkoma rdzeniami
16. wypełnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu koloru szarego w ilości zgodnej z badaniem laboratoryjnym
17. Linie segregacyjne: wklejone w nawierzchnie

Otrzymuje brzmienie:

5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania nawierzchni syntetycznej.

1. wysokość włókna min 50mm max 62mm
2. ilość pęczków min. 8900/m²
3. ilość włókien min 106.000/m²
4. waga całkowita min 3200 g/m²
5. waga włókna min 1700 g/m²
6. grubość włókna min. 360 mikronów
7. dtex min 15.500

8. wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu min. 75N/100mm
9. wyrywanie pęczka po starzeniu min 40N
10. przepuszczalność wody przez kompletny system min. 890 mm/h
11. przepuszczalność wody przez sama nawierzchnie min. 1600 mm/h
12. typ trawy: monofil
13. rodzaj trawy: polietylen
14. trawa tuftowana
15. dwa przekroje włókna: diamentowy i skręcony spiralnie lub jeden przekrój włókna : diamentowy wzmocniony kilkoma rdzeniami
16. wypełnienie: piasek kwarcowy i granulát EPDM z recyklingu koloru szarego w ilości zgodnej z badaniem laboratoryjnym
17. Linie segregacyjne: wklejone w nawierzchnie

BURMISTRZ MIASTA
Sylwiusz
mgr inż. Piotr Irla