

Rawa Mazowiecka, dnia 02.10.2019 r.

Do wiadomości

- wszyscy uczestnicy

WYJAŚNIENIA (nr 2) ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Zamawiający, w nawiązaniu do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Rawie Mazowieckiej**”, odpowiada na przesłanie pytania:

Pytanie nr 1:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie sztucznej trawy o poniższych parametrach;

1. wysokość włókna 60 mm
2. liczba pęczków min. 9450 / m²
3. ilość włókien min. 113,400 / m²
4. waga całkowita min 3000 g / m²
5. gramatura włókna min 1800 g / m²
6. grubość włókna min. 360 mikronów
7. dtex min. 13.500
8. wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu min. 110 N / 100 mm
9. wyrywanie pęczka po starzeniu 65N
10. przepuszczalność wody przez cały system 890 mm / h
11. przepuszczalność wody przez samą powierzchnię 1600 mm / h
12. rodzaj trawy: monofilament
13. rodzaj trawy: polietylen
14. trawa tuftowana
15. jeden przekrój włókna: diament wzmocniony rdzeniami
16. wypełnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu szarego w ilości zgodnej z badaniem laboratoryjnym
17. Linie segregacji: wklejone w nawierzchnie
18. Wsparcie: SBR

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający w załączniku nr 6 do SIWZ (m.in. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót D.02.01.01 NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ) sprecyzował minimalne parametry, jakie musi spełniać zaoferowana trawa syntetyczna. Wymagania te zostały obniżone na prośbę oferenta zmianą treści SIWZ (Nr 1). Zamawiający nie widzi potrzeby wprowadzania kolejnych modyfikacji w przedmiotowym zakresie.

Pytanie nr 2:

Proszę o wyjaśnienie zapisu w SST D.02.01.01 -6.2 :

Podczas wykonywania nawierzchni z trawy syntetycznej należy prowadzić badania laboratoryjne wykonywane przez laboratorium sportowe, potwierdzające parametry oferowanej trawy;

Nasze pytanie brzmi: czy należy przedstawić badania laboratoryjne na zaoferowaną trawę czy należy przeprowadzić (na czyj koszt?) badania ułożonej trawy potwierdzające posiadanie wymaganych parametrów?

Odpowiedź nr 2:

Intencją Zamawiającego było otrzymanie wyników badań laboratoryjnych na zaoferowany produkt. W związku z powyższym nie wymaga się wykonania dodatkowych badań trawy ułożonej jako nawierzchnia boiska w Rawie Mazowieckiej.

BURMISTRZ MIASTA
P. Irla
mgr inż. Piotr Irla